

Número de orden	Indicación de la clase de obra y sitio en que debe ejecutarse	Número de unidades	UNIDADES				
			DIMENSIONES			Parciales	TOTALES
			Longitud	Latitud	Altura o grueso		
PROYECTO DE ELEVACION DE UNA PLANTA DE PISO EN UNO DE LOS EDIFICIOS DE LA RESIDENCIA DE SANTA JUSTA SITA EN LA CALLE DEL MARQUES DE MURRIETA DE ESTA CIUDAD.							
Capítulo I.--							
1	Desmante de teja almacenando en su lugar para facil manejo en su futura colocacion.	1				Total U. 1.--	
2	Desmante de cubierta incluyendo tijeras de hierro ciclora con sus correspondientes tirantillas, incluido remates de hormigon moldado y parte de los tabiques a distribuir dejando lo en condiciones para comenzar a elevar y transportando escombros a vertedero.	1				Total U. 1.--	
3	Apertura de rozas en pared de ladrillo para colocación de postes de hormigon incluso transporte de escombros a vertedero	8				Total U. 8.--	
4	Apertura de huecos en la pared de mamposteria para colocación de viguetas y vigas de hormigon.	1				Total U. 1.--	
Capítulo II.-- <u>DESMONTE DE TIERRAS.--</u>							
5	Excavación de tierras en pozos de cimientos incluso transporte a vertedero	2	1,30	0,50	0,50	0,65	
		8	1,30	0,50	3,50	18,20	
Total U. 18,85							
Capítulo III.-- <u>HORMICONES.--</u>							
6	Relleno de hormigon ciclorado de 150 Kg. de cemento por m3. en pozos de cimientos.	2	1,30	0,50	0,50	0,65	
		8	1,30	0,50	2,50	13,00	
Total M3. 13,65							
7	Postes de hormigon armado de 300 Kg. de cemento por m3. segun detalle.	2	0,30	0,30	9,20	1,65	
		8	0,30	0,25	7,00	4,20	
Total M3. 5,85							

Número de orden	Indicación de la clase de obra y sitio en que debe ejecutarse	Número de unidades	UNIDADES				
			DIMENSIONES			Parciales	TOTALES
			Longitud	Latitud	Altura o grueso		
13	Fabrica de ladrillo d/h. de asta entera con verdugadas de ladrillo macizo cada cinco hiladas.	2 2 2 2 2	9,50 4,70 1,30 12,65 12,65		1,90 1,70 1,30 1,00 1,00	36,10 15,98 3,38 25,30 25,30	
			51,61 11,70		1,00 1,40	51,61 16,38	
							Total m ² 174,05
14	Pilares de ladrillo macizo en apoyo de vigas.	4 4	0,50 0,50	0,75 0,50	2,20 2,20	1,65 2,20	
							Total m ³ 3,85
15	Fabrica de ladrillo d/h. de media asta con tabique formando cámara de aire		17,40		2,80	48,72	
							Total m ² 48,72
16	Tabiques de ladrillo s/h. a pandorots, revestidos y enlucido ambas caras.	27	5,90 4,00 16,00 14,00 36,50 8,50 3,00 6,50 2,00 2,50 3,00 2,80 2,00 2,00 2,00 1,60 1,30 2,50 1,50 1,70 2,10		2,80 2,80	16,52 302,40 44,80 39,20 102,20 23,80 8,40 18,20 11,20 21,00 16,80 7,84 11,20 11,20 11,20 8,96 36,40 7,00 29,40 19,04 11,76	
	Descuento huecos.....	28	0,70		2,00	39,20	747,32
		2	0,80		2,00	3,20	
			1,00		2,00	2,00	
		7	0,60		2,00	8,40	
							52,80
							Total m ² 694,52
17	Tabicon de ladrillo d/h. en escalera.		4,00		2,80	11,20	
							Total m ² 11,20
18	Tabiques de ladrillo s/h. en separacion de lavabos revestidos y enlucidos una cara	28	0,60		1,50	25,20	
							Total m ² 25,20

Número de orden	Indicación de la clase de obra y sitio en que debe ejecutarse	Número de unidades	UNIDADES					
			DIMENSIONES			Parciales	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura o grueso			
19	Bovedillas de escalera con doble tablero de rasilla incluso enlucido inferior.	3	2,30		1,10	7,59		
						Total m2.....	7,59	
20	Forjado de piso formado por viguetas de hormigon bloque cerámico y relleno de hormigon de carbonilla incluso enlucido inferior	2	9,00	4,15		36,00		
			50,70	10,10		512,07		
		2	8,30	2,15		35,60		
		2	6,50	6,00		78,00		
			51,40	10,80		555,12		
						Total.....	1218,88	
	Descuento H.	2,00	4,15			8,30		
						Total m2.....	1220,58	
21	Cubierta completa formada por tabiquillos de ladrillo s/n. tablero plano de rasilla, alistonado y teja plana aprovechando la existente.	2	46,20	5,40		249,48		
			38,50	5,40		207,90		
		2	4,90	4,30		44,10		
		2	4,20	4,50		37,80		
						Total m2.....	539,28	
22	Salida a cubierta de fundición.	1						1.-
23	Revoque con mortero de cemento y estuco a la catalana en fachadas incluso imitación de ladrillo visto según se indica en los planos.	2	9,45		5,00	94,50		
		2	5,00		1,60	16,00		
		2	1,30		1,20	3,12		
		2	12,65		3,80	96,14		
			15,20		4,00	60,80		
		2	12,85		3,80	97,66		
			51,90		3,80	197,22		
						Total m2.....	565,44	
24	Partida a t.a. de salpicado a la Neolita en elementos de hormigon moldado							1.-
25	Revoque con mortero de cemento y enlucido de yeso en muros interiores.	2	8,30		2,80	46,48		
		2	14,00		2,80	78,40		
			14,50		3,00	43,50		
			51,00		2,80	142,80		
		2	11,80		2,80	66,08		
		2	4,00		2,80	22,40		
						Total m2.....	399,66	
26	Terrazo a la catalana con tela tectinada de 5 mm. espe-							

Número de orden	Indicación de la clase de obra y sitio en que debe ejecutarse	Número de unidades	UNIDADES				
			DIMENSIONES			Parciales	TOTALES
			Longitud	Latitud	Altura o grueso		
	bor, tabiquillos, tablero plano de ladrillo y baldos en catalana.		7,30	5,00		36,50	
			Total m2.....			36,50	
27	Capítulo V.- <u>SOLADOS Y ALICATADOS.-</u>						
	Pavimento de terrazo de 120 Pts. m2. en fabrica incluso rodapie del mismo material:	2	51,00	9,80		499,80	
			8,30	2,00		33,20	
			6,50	5,00		32,50	
			Total m2.....			565,50	
28	Gradas de granito artificial en escalera.	17	1,30			1,30	
		2	1,10			18,70	
			2,00			4,00	
			Total m2.....			24,00	
29	Enchapado de azulejos blanco de 15x15 cm. en lavabos de dormitorios	28	15,00		1,50	22,50	
		4	2,10		1,50	88,20	
		2	2,00		1,50	12,00	
		2	1,00		1,50	3,00	
		2	0,40		1,50	1,20	
		4	2,40		1,50	14,40	
		2	1,50		1,50	4,50	
		2	0,90		1,50	2,70	
		5	2,00		1,50	15,00	
		2	1,40		1,50	4,20	
		2	0,80		1,50	2,40	
			1,00		1,50	4,50	
		2	1,80		1,50	5,40	
			Total m2.....			180,00	
	Capítulo VI.- <u>INSTALACIONES Y VARIOS.-</u>						
30	Inodoros de loza blanca nacional incluso colocación y desagüe.	7					Total U..... 7.-
31	Lavabos de loza blanca nacional completos de 50x40 cm. incluso colocación y desagüe.	35					Total U..... 35.-
32	Bañera de hierro esmaltada completa para enchapar incluso id. id.	1					Total U..... 1.-
33	Platos de ducha de porcelana blanca incluso ducha accesorios y desagüe.	4					Total U..... 4.-
34	Bajadas de aguas sucias con tubería "drena" de 12,5 cm. incluso fijación.	5			4,00	20,00	Total m2..... 20,00

Número de orden	Indicación de la clase de obra y sitio en que debe ejecutarse	Número de unidades	UNIDADES				
			DIMENSIONES			Parciales	TOTALES
			Longitud	Latitud	Altura o grueso		
44	Barandado de hierro forjado con malla metálica y parrillos tubular en escaleira.		4,00			4,00	
							Total ml. 4,00
<u>Capítulo IX.- FONTANERÍA Y PLUMBERIA.-</u>							
45	Canalón de zinc del nº 12 para recogida de aguas pluviales.	2	13,30 1,80 12,30 51,50			33,30 3,60 12,30 51,50	
							Total ml. 100,70
46	Lisa-hoyos de zinc del nº 12.	2	6,50			13,00	
							Total ml. 13,00
47	Bajadas de zinc del nº 12 y 8 cm. de diámetro.	7			7,00	49,00	
							Total ml. 49,00
48	Acometida general de agua de la red.	1				1.-	
							Total U. 1.-
49	Instalación completa de agua fría en dormitorio	28				28.-	
							Total U. 28.-
50	Id. id. en aseo.	7				7.-	
							Total U. 7.-
51	Instalación de agua caliente en dormitorios.	28				28.-	
							Total U. 28.-
52	Id. id. en aseo.	7				7.-	
							Total U. 7.-
53	Vidrio sencillo colocado en ventanas.		60% de partida nº			56,10	
							Total m. 56,10
<u>Capítulo X.- DECORACION Y PINTURA.-</u>							
54	Partida a t.a. de decoración de encayoles en comedor.	1				1.-	
							Total U. 1.-
55	Id. id. en sala-estar.	1				1.-	
							Total U. 1.-
56	Pintura al temple, liso.	Doble partida	nº 16...		1389,04		
		Igual	" 18...		25,20		
			" 19...		7,59		
			" 20...		1210,58		
			" 25...		399,60		
							Total m. 3032,01

Número de orden	Indicación de la clase de obra y sitio en que debe ejecutarse	Número de unidades	UNIDADES				
			DIMENSIONES			Parciales	TOTALES
			Longitud	Latitud	Altura o grueso		
57	Pintura al óleo sobre elementos de carpintería.	Triple partida nº 38.. Doble " " 39.. " " 40.. " " 41..			280,50 142,80 4,20 86,40	513,90	
58	Pintura al óleo sobre elementos de cerrajería.	De partida nº 42. " " 43..... " " 44.....			30,00 26,00 8,00	62,00	
Capítulo XI.- <u>ELECTRICIDAD.-</u>							
59	Acometida general de luz eléctrica.	1			Total U.....	2.-	
60	Puntos de luz instalados con tubo Hergemann.	45			Total U.....	45.-	
61	Tomacorrientes instalados con id.id.	39			Total U.....	39.-	

Logroño Junio 1.968

Madra



Asilo de Santa Justa -Logroño-
Carretera de Burgos

4º	1ª	1,95	Proyecto de elevación de un piso en el ala Sur del A- silo de Santa Justa, en - Logroño.	1.187.081 15	23.148 08
		1,95	Por dirección de obras.	1.187.081 15	23.148 08

la terminación, por dirección.

23.148 08
23.148 08

46.296 16

28 Junio 8

Número de orden	NUMERO de unidades	DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO de la unidad	IMPORTE	
				Pesetas	Cts.
		PROYECTO DE ELEVACION DE UNA PLANTA DE PISO EN UNO DE LAS REPARTICIONES DE LA RESIDENCIA DE SANTA JUSTA, SITA EN LA CALLE DEL MARQUES DE MINOQUIA DE ESTA CIUDAD.-			
		Capitulo I.-			
1	1.-	m3. Demonte de teja almacenandola en lugar para facil manejo en su futura colocación.....		1.400	00
2	1.-	m3. Demonte de cubierta incluye tijeras de hierro, cielo raso con sus correspondientes tiran tillas incluye remate de bordi en moldado y parte de los tabiques a distribuir dejandolo en condiciones para comenzar a elevar y transportando escobres a vertedero.....		5.400	00
3	8.-	U.- Apertura de rozas en pared de ladrillo para colocación de postes de hormi ón incluye tramos porte de escobres a vertedero	1800.-	14.400	00
4	1.-	U.- Apertura de huecos en la pared de mampostería para colocación de viguetas y vigas de hormigon		1.900	00
		TOTAL CAPITULO I.....		22.700	00
		Capitulo II.- <u>DEMONTE DE TIERRAS.</u>			
5	10,85	U.- Excavación de tierras en pozos de cimientos incluso transporte a vertedero.....	250.-	2.827	50
		CAPITULO II.- <u>DEMONTE DE TIERRAS</u>		2.827	50
		Capitulo III.- <u>HORMIGONES.</u>			
6	13,65	m3. Relleno de hormigon ciclopeo de 150 Kg. de cemento por m3 en pozos de cimientos.....	700.-	9.555	00
7	5,85	m3. Postes de hormigon armado de 300 Kg. de cemento por m3. y segun detalle.....	2200.-	12.870	00

Número de orden	NUMERO de unidades	DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO de la unidad	IMPORTE	
				Pesetas	Cts.
8	33,96	m3. Vigas de hormigon armado de 300 Kg. de cemento por m3. y segun detalle.....	2250.-	75.510	00
9	63,78	m2. Solera de hormi en en masa sobre pared de mamposteria para iniciar la nueva fabrica de 10 cm. de espesor.....	90.-	5.740	20
10	114,80	m1. Resate de hormigon moldado en fachada segun detalle.....	175.-	20.090	00
11	30,80	m1. Resate de hormigon moldado en pilones de fachada segun detalle.....	300.-	9.240	00
TOTAL HORMIGONES.....				130.135	20
Capitulo IV.- <u>ALBAÑERIA.-</u>					
12	183152	m2. Fabrica de ladrillo 2/h. de mta entera con verdugadas de ladrillo moiso cada cinco hiladas y tabique interior formando camara de aire.....	280.-	51.605	60
13	174,05	m2. Id. de ladrillo 4/h. de mta entera con verdugadas de ladrillo moiso cada cinco hiladas.....	220.-	38.291	00
14	3,85	m3. Pilares de ladrillo moiso en apoyo de vigas.....	960.-	3.696	00
15	48,72	m2. Fábrica de ladrillo 4/h. de mta entera con tabiques formando camara de aire.....	190.-	9.256	80
16	694,52	m2. Tabiques de ladrillo 2/h. a guisa de mamposteria revestidos y enlucidos ambas caras.....	110.-	76.397	20
17	11,20	m2. Tabicón de ladrillo 4/h. en escalera.....	90.-	1.008	00
18	25,20	m2. Tabiques de ladrillo 2/h. en separación de lavabo revestidos y enlucidos por una cara.....	110.-	2.772	00
19	7,59	m2. Bovedilla de escalera con doble tablero de resilla incluso enlucido inferior.....	165.-	1.252	35
20	1210,58	m2. Forjado de pino forrado por viguetas de hormigon bloques para piso y relleno de hormigon de carbonilla incluso enlucido inferior.....	200.-	242.116	00

Número de orden	NUMERO de unidades	DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO de la unidad	IMPORTE	
				Pesetas	Cts.
21	539,28	m2. Cubierta completa formada por tabiquillos de ladrillo s/h. m2. biero plano de rosilla, alintando y teja plana aprovechando la existente.....	175.-	94.374	00
22	1.-	U.- Salida a cubierta de fundación		360	00
23	565,44	m2. Revoco con mortero de cemento y estuco a la catalana en fachadas incluso imitación de ladrillo visto según se indica en los planos.....	100.-	56.544	00
24	1.-	Partida a t.a. de salpicado a la Neolita en elementos de hornigón soldado.....		700	00
25	399,66	m2. Revoco con mortero de cemento y enlucido de yeso en muros interiores.....	35.00	13.988	10
26	36,50	m2. Terrazo a la catalana con tela tejada de 5 cm de espesor tabiquillos cublero plano de ladrillo y baldosa catalana...	275,00	10.037	50
27		TOTAL ALBAÑILERIA.....		596.803	35
Capítulo V.- SOLANOS Y ALICATADOS					
27	555,50	m2. Pavimento de terrazo de 120 pts m2. en fábrica incluso rodapié del mismo material.....	160,00	90.480	00
28	24,00	m2. Grades de granito artificial en escalera.....	130,00	3.120	00
29	180,00	m2. Enchapado de azulejos blancos de 15x15 cm. en lavabos de dormitorio.....	210.-	37.800	00
30		TOTAL SOLANOS Y ALICATADOS.....		131.400	00
Capítulo VI.- INSTALACIONES Y VARIOS					
31	7.-	U.- Inodoros de loza blanca nacio m2. incluso colocación y desagüe 430.-		13.050	00
32	1.-	U.- Bañera de hierro esmaltada con plato para enchapar incluso id. id.....		2.400	00
33	4.-	U.- Platos de ducha de porcelana blanca incluso ducha accesorios y desagüe.....	640,00	2.560	00

Número de orden	NUMERO de unidades	DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO de la unidad	IMPORTE	
				Pesetas	Cts.
34	20,00	m1. Bajadas de aguas sucias con tubería brava de 12,5 cm. inclusive fijación.....	120,00	2.400	00
35	1,--	U.-- Montacargas completo inclusive colocación.....		3.000	00
36	8,00	m1. Chimeneas SMMH inclusive colocación 200.--		1.600	00
37	5,00	m1. Jardineras de hormigón prefabricado en sala de estar.....	250.--	1.250	00
38		TOTAL INSTALACIONES Y VARIOS.....		33.480	00
<u>Capítulo VII.--CARPINTERIA DE TALLER.--</u>					
38	93,50	m2. Ensamblaje exterior de ventanas con franeleros inclusive herrajes marcos y jamba.....	580,00	53.980	00
39	71,40	m2. Id. de puertas interiores ciegas inclusive herrajes marcos y jamba.....	580.--	41.412	00
40	2,10	m2. Id. de puertas de salida a terrazo inclusive herrajes marcos y jamba.....	590.--	1.239	00
41	83,20	m2. Id. de puertas de armario incluida su id. id.....	400.--	33.280	00
42		TOTAL CARPINTERIA DE TALLER.....		129.911	00
<u>Capítulo VIII.--CHERRAJERIA.--</u>					
42	59,60	m1. Viguetas de hierro I de 120 m/m. en cargaderos de ventanas inclusive apertura de rocas y colocación.....	160.--	9.536	00
43	60,60	m1. Idem de hierro I de 100 m/m. en cargaderos de ventanas inclusive colocación.....	90.--	5.472	00
44	4,00	m1. Remolado de hierro forjado con naille metálica y pasadores tubulares en escalera.....	500.--	2.000	00
		TOTAL CHERRAJERIA.....		17.008	00
<u>Capítulo IX.--FONTANERIA Y VEDANTERIA.--</u>					
45	100,70	m1. San lón de zinc del nº 12 para recogida de aguas pluviales....	110,00	11.077	00
46	13,00	m1. Lisa-bayas de zinc del nº 12 .	115.--	1.495	00
47	49,00	m1. Bajadas de zinc del nº 12 y 8 cm. de diámetro.....	90.--	4.410	00

Número de orden	NUMERO de unidades	DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO de la unidad	IMPORTE	
				Pesetas	Cts.
48	1.-	U.- Acometida general de agua de la red.....		2.000	00
49	28.-	U.- Instalación completa de agua fría en dormitorios.....	500.-	22.400	00
50	7.-	U.- Idem. idem. en aseos.....	1600.-	8.400	00
51	28.-	U.- Instalación de agua caliente en dormitorios.....	700.-	19.600	00
52.-	7.-	U.- Id.id. en aseos.....	1500.-	10.500	00
53	56,10	m2. Vidrio sencillo colocado en ventanas.....	85.-	4.168	50
TOTAL FONTANERIA Y VIDRIERIA.....				84.050	50
Capítulo X.- <u>DECORACION Y PINTURA.-</u>					
54	1.-	U.- Partida a t.a. de decoración de encucado en comedor.....		1.800	00
55	1.-	U.- Id.id. en sala-estor.....		2.200	00
56	3012,01	m2. Pintura al temple liso.....	5,00	15.160	00
57	513,90	m2. Pintura al óleo sobre elementos de carpintería.....	22,00	11.305	80
58	62,00	m2. Pintura al óleo sobre elementos de carpintería.....	35,00	2.170	00
TOTAL DECORACION Y PINTURA.....				32.635	80
Capítulo XI.- <u>ELECTRICIDAD.-</u>					
59	1.-	U.- Acometida general de las electricas.....		2.000	00
60	45.-	U.- Puntos de luz instalados con tubo Bergmann.....	130.-	5.850	00
61	39.-	U.- Tomacorrientes instalados con id.id.....	120.-	4.680	00
TOTAL ELECTRICIDAD.....				12.530	00

Número de orden	NUMERO de unidades	DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO de la unidad	IMPORTE	
				Pesetas	Cts.
		<u>R E S U M E N</u>			
		Capitulo I.		22.700	00
		" II.		2.827	50
		" III.		130.339	20
		" IV.		596.803	35
		" V.		131.400	00
		" VI.		33.480	00
		" VII.		123.511	00
		" VIII.		17.008	00
		" IX.		84.050	50
		" X.		32.635	80
		" XI.		12.530	00
		T O T A L.		1.387.081	15
<p>Asiende este presupuesto a la figurada cantidad de UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UNA pesetas con CINCO Centimos.</p> <p style="text-align: right;">Logroño Junio de 1.968</p> <p style="text-align: right;">EL ARQUITECTO. --</p> <p style="text-align: right;"><i>Mado</i></p>					